

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 686 del 13/03/2023**

## **Samoclevo, al via i lavori di ampliamento della strada provinciale**

**Sono stati consegnati stamattina all'impresa esecutrice, la Ter System di Cavedago, i lavori di messa in sicurezza ed allargamento del tratto viabile della S.P. 125, diramazione per Samoclevo, in Val di Sole. Presenti i tecnici provinciali di APOP, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche e la Giunta comunale di Caldes.**

**L'intervento prevede l'allargamento della strada provinciale, dato che attualmente nel tratto in questione la sede stradale, pur essendo a doppio senso di marcia, presenta una larghezza di 4,20 metri. Con i lavori, la larghezza della carreggiata bitumata verrà portata a 6 metri. Sul lato di monte, sarà realizzato un marciapiede pedonale oggi mancante, fra il parcheggio di assestamento della frazione e il cimitero.**

**Oltre all'allargamento e messa in sicurezza della strada con annesso marciapiede pedonale per circa 160 metri, i lavori prevedono la realizzazione di muri di sostegno con sovrapposte barriere stradali di sicurezza e di muri di controripa, per una lunghezza totale di circa 140 metri e per un'altezza massima di 3 metri, rivestiti in pietra di tonalite secondo le tipologie esistenti in zona. A completamento dell'opera anche l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e l'impianto di illuminazione stradale. Il costo complessivo dei lavori, che si prevedono terminati fra circa 5 mesi, ammonta a poco meno di 740 mila euro.**

### **Dati tecnico-amministrativi**

Progettista, direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Enzo Cattani

Collaudatore statico: Antonio Daprà

Impresa esecutrice: Ter System S.r.l. con sede a Cavedago (TN)

Importo contratto: € 433.612,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza (ribasso del 5,382%)

Costo complessivo dell'opera: € 739.931,40.

Tempo di esecuzione: 150 giorni

(sil.me)