Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 2492 del 29/08/2023

Il presidente Fugatti: opera strategica che garantisce maggiore sicurezza

Passo Fedaia, via ai lavori di sistemazione e allargamento del ‘pent del Peles’

Il ‘pent del Peles’, lungo la strada statale 641 del Passo Fedaia, sarà messo in sicurezza sia per quanto riguarda la conservazione della struttura, sia a garanzia della tutela dal rischio sismico e di valanghe. Ieri la consegna dei lavori, alla presenza - tra gli altri - del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del sindaco di Canazei Giovanni Bernard, del procurador della Val di Fassa Giuseppe Detomas e del consigliere provinciale Luca Guglielmi. Le operazioni avranno una durata di 6 mesi, mentre il costo dell’opera ammonta a circa 1,5 milioni di euro. “L’obiettivo è di migliorare un’infrastruttura importante per questo territorio – ha spiegato il presidente Fugatti -. L’opera è funzionale ad assicurare una maggiore sicurezza ed efficienza della rete viaria che porta a passo Fedaia e alla Marmolada e che permette anche il collegamento con il Veneto”. Soddisfatto anche il sindaco Bernard, che osserva come questo intervento focalizzato sulla sicurezza sia strategico anche in un’ottica di un ulteriore sviluppo turistico del territorio.

Il progetto prevede la sostituzione della campata centrale con una nuova campata in acciaio e calcestruzzo, la realizzazione di uno ‘scudo’ alto 5 metri rispetto al piano stradale, una protezione quindi idonea ad assorbire l’urto di un’eventuale valanga e a proteggere gli autoveicoli in transito. Così come l’allargamento della sede stradale interna al viadotto da 6 a 7 metri, intervenendo sia sulla nuova campata che sulle due adiacenti laterali. È previsto inoltre il consolidamento di entrambi i piloni del ponte, un rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di un coronamento di micropali.
Per l’intera durata dei lavori, salvo brevi interruzioni orarie, sarà garantito il transito a senso unico alternato.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI.
Progettista e direttore dei lavori: Ing. Marco Zanuso
Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Benigni
Costo complessivo a base d’appalto: 2.033.390,06 euro, di cui 1.585.584,63 euro per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed 447.805,43 euro per somme a disposizione.
Impresa esecutrice ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. con sede a Pergine Valsugana (TN), Frazione Viarago con il ribasso percentuale del 6,673% per un importo complessivo pari a 1.484.822,58 euro (di cui 1.409.272.22 euro per lavori e 75.550,36 euro per oneri della sicurezza)
Tempo di esecuzione: Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 180 giorni

SCARICA IL SERVICE VIDEO > https://shorturl.at/jzI25

https://www.youtube.com/watch?v=CwAU-kxVe30

https://www.youtube.com/watch?v=QYZEnzDETm4

https://www.youtube.com/watch?v=7BtoFTJf7uA

(a.bg)