Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 348 del 13/02/2026

Intervento da 5 milioni di euro

Aggiudicato il nuovo ponte alla “Cascata” a Cavalese

Con un ribasso del 7,774% il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da MU.BRE. Costruzioni Srl, BIT Spa, Metal 360 Srl e Misconel Srl, si è aggiudicato l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Avisio, in località Cascata, lungo la S.P. 232 al km 5+850, all’altezza dell’abitato di Masi di Cavalese. Alla procedura negoziata, curata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac), hanno partecipato tre operatori economici sui dieci invitati.
“Con questo intervento – commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – compiamo un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale, capace di garantire un collegamento stabile tra le due sponde dell’Avisio. Il nuovo ponte migliorerà la viabilità complessiva della zona, anche grazie alla riorganizzazione degli svincoli lungo la Provinciale, e consentirà di mantenere in esercizio il ponte provvisorio per tutta la durata dei lavori, evitando disagi a cittadini e imprese”.

L’intervento
L’opera (in sigla S-914) si è resa necessaria a seguito del crollo del preesistente ponte causato degli eventi meteorologici e di piena idrologica eccezionale dell’ottobre 2018, che ne avevano determinato il collasso e la successiva realizzazione di un attraversamento provvisorio con intervento di somma urgenza.

Il nuovo ponte sarà realizzato in posizione traslata verso est (a monte rispetto al precedente sedime), per rispondere a esigenze geometriche e funzionali della viabilità e per consentire, durante l’esecuzione dei lavori, il mantenimento in esercizio dell’attuale ponte provvisorio.
La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un ponte a doppia campata con impalcato in acciaio e soletta collaborante in cemento armato, una piattaforma stradale con due corsie, una per senso di marcia, e la predisposizione di una pista ciclopedonale.

Sarà contestualmente adeguata la piattaforma della S.P. 232 con la realizzazione delle “terze corsie” per gli svincoli, al fine di migliorare la fluidità e la sicurezza degli incroci, superando le criticità precedenti concentrate alla medesima progressiva della strada provinciale.

L’intervento consentirà inoltre di ripristinare un collegamento stabile tra destra e sinistra Avisio, garantendo anche il possibile alloggiamento dei sottoservizi in attraversamento.

Tempi e importi
Il termine per la redazione del progetto esecutivo è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo di esecuzione dei lavori è pari a 600 giorni naturali e consecutivi.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 5.106.095,45 euro, così suddivisi:

- 110.010,48 euro per la progettazione esecutiva;
- 4.815.189,46 euro per lavorazioni soggette a ribasso;
- 180.895,51 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a 4.723.207,82 euro.

Il raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi, per la progettazione, della società I.C. Srl e del geologo Rinaldo Bussola. Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Carlo Benigni.

(sr)