Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 928 del 11/04/2026

Galleria Adige-Garda, il 14 aprile la verifica annuale dei dispositivi di apertura

La sicurezza idraulica del territorio torna al centro dell’attenzione con la tradizionale manovra di verifica della galleria Adige-Garda, in programma martedì 14 aprile. Il Servizio Bacini montani procederà alla verifica annuale della funzionalità dei dispositivi di apertura della galleria che collega il fiume Adige al lago di Garda.

L’intervento, fondamentale per garantire l’efficienza del sistema di diversione delle acque dall'Adige al Garda, è stato programmato quest’anno in una data diversa rispetto al consueto periodo di metà marzo. Lo slittamento al 14 aprile si è reso necessario a causa dell’eccezionale abbassamento del livello idrometrico dell’Adige all’imbocco della galleria, determinato dai lavori di manutenzione delle paratoie dello sbarramento di Mori eseguiti dalla società Hydro Dolomiti Energia. A seguito della comunicazione del ripristino delle normali condizioni idrometriche, è stato possibile fissare una nuova data, individuata anche per limitare al minimo le interferenze con le attività sul lago.
Le operazioni di verifica si svolgeranno nell’arco di un’unica giornata e prevedono manovre di apertura e chiusura delle paratoie, necessarie per effettuare prove di scarico, taratura e tenuta. Le aperture avverranno in modo intermittente, per una durata complessiva non superiore alle 4 ore. La portata media scaricata sarà di circa 25 metri cubi al secondo, con punte massime fino a 100 metri cubi al secondo. Nel corso della manovra sarà immessa nel lago una quantità contenuta di acqua mista a limi e sabbie.
Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dell’area interessata, soprattutto nei pressi dello sbocco della galleria a Torbole sul Garda.

(a.bg)