Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 1941 del 30/07/2014

Oggi, nel comune di Pieve di Bono, nel tratto tra Cologna e il bivio per Daone

CIRCONVALLAZIONE SULLA STATALE DEL CAFFARO, CONSEGNATI I LAVORI

Sono stati consegnati oggi i lavori di progettazione esecutiva e realizzazione della circonvallazione sulla strada statale 237 del Caffaro nel Comune di Pieve di Bono, nel tratto tra il chilometro 71.100 (Cologna) e il chilometro 75.000 (bivio per Daone). La soluzione progettuale individuata si sviluppa principalmente sulla sinistra orografica del torrente Adanà. Gli appaltatori procederanno alle operazioni di cantierizzazione e di indagine, in vista della progettazione esecutiva dell'intervento la cui durata è prevista in 120 giorni. Ad approvazione del progetto si procederà con i lavori per i quali è previsto il termine di 787 giorni. La spesa complessiva prevista è di euro 41.000.000,00.-

L'intervento ha inizio ai Forti di Lardaro, subito dopo il nuovo svincolo per la strada provinciale 27 di Val Daone, si abbassa quasi subito in affiancamento alla statale 237 esistente fino a raggiungere l'alveo del torrente Adanà che è scavalcato con un viadotto della lunghezza di 162 metri. Il tracciato prosegue poi su un terrazzamento naturale esteso, in sinistra idrografica del torrente fino al nuovo svincolo per la zona industriale di Creto e per l'abitato di Por. Successivamente si trova l'imbocco nord (lato Trento) della galleria naturale Castel Romano, che si sviluppa per mille metri circa e termina in direzione Brescia, in una rotatoria di svincolo, innestandosi nuovamente nella Statale 237 prima dell'abitato di Cologna. Lo sviluppo totale del tracciato risulta così di 3760 metri. I lavori saranno realizzati senza interruzione del traffico lungo la strada statale con la creazione di deviazioni provvisorie. Il progetto definitivo posto a base di gara è stato firmato dall'ingegner Stefano De Vigili.

DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI
Direttore dei Lavori: ing. Paolo Nicolussi Paolaz
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione : ing. Michele Martinelli
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Fabio Dorigatti
Responsabile Unico di Procedimento: ing. Luciano Martorano
Impresa Appaltatrice: A.T.I. COLLINI LAVORI S.P.A. con sede in Trento (capogruppo), COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. con sede in Villa Agnedo (TN), MISCONEL S.R.L. con sede legale in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 3, EDILTIONE S.P.A. con sede in Tione (TN) via del Foro n. 4/A
Costo complessivo dell'opera: Euro 41.000.000,00 di cui per lavori a base d'asta € 32.383.094,08 e € 8.616.905,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione. -

()