Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 62 del 13/01/2017

Gli interventi saranno realizzati solo di notte per arrecare minori disagi alla circolazione

Galleria di Tenna: al via lunedì i lavori di messa in sicurezza

Inizieranno lunedì - 16 gennaio - i lavori di risanamento e messa in sicurezza della galleria di Tenna, sulla statale 47 della Valsugana, lungo il tratto che costeggia il lago di Caldonazzo. Durante l'esecuzione effettiva degli interventi - che termineranno alla fine di aprile - è prevista la chiusura al traffico totale della galleria. Pertanto, per arrecare minori disagi possibili alla circolazione, i lavori verranno eseguiti solo di notte, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, con deviazione del traffico su strade provinciali e comunali. Durante il giorno verranno sospesi e la galleria sarà regolarmente transitabile. "L'intervento - sottolinea l'assessore alle infrastrutture Mauro Gilmozzi - era particolarmente atteso e consentirà di rimettere a nuovo una viabilità strategica per il Trentino, che deve sopportare quotidianamente ingenti flussi di traffico. Sarà nostra cura farlo nel minor tempo possibile limitando al massimo i disagi a chi transita sul quel tratto di Valsugana".

Vediamo i principali dati tecnici dell'intervento.

DATI GENERALI

Committente: Provincia autonoma di Trento - Servizio opere stradali e ferroviarie

Responsabile del procedimento: ing. Mario Monaco

Progettista: ing. Stefano Fuoco

Direttore dei Lavori: ing. Nicola Simoni

Coordinatore per la sicurezza: ing. Andrea Alfarè

Appaltatore: UNIROCK S.r.l. Via degli Artigiani, 16/A 39100 Bolzano

IMPORTI E TEMPI

Importo totale progetto € 1.126.831,54

Importo somme a disposizione € 268.346,86

Importo di aggiudicazione € 677.793,97

Ribasso d’asta medio 28,89 %

Consegna lavori 16/01/2017

Tempo contrattuale per eseguire i lavori 100 giorni

Termine ultimo per ultimazione lavori inizialmente previsto 26/04/2017

DESCRIZIONE DELL'OPERA

L’intervento si propone di eseguire delle opere di risanamento della Galleria di Tenna ubicata lungo la S.S. 47 della Valsugana tra il km 114,204 e il km 114,537, lungo il tratto costeggiante il Lago di Caldonazzo.

Le lavorazioni costituenti l’intervento variano a seconda della tratta in galleria in funzione dell’entità degli ammaloramenti e dello stato di degrado riscontrato a seguito delle indagini preliminari alla progettazione.

Nel complesso sono previsti i seguenti lavori:

- pulizia della superficie di intradosso tramite sabbiatura del rivestimento;

- stuccatura degli eventuali “vuoti”;

- messa in opera del sistema di drenaggio per l’acqua ai piedritti;

- posa in opera della lamiera in acciaio inox a protezione del sistema di drenaggio dell’acqua;

- riprofilatura dell’intradosso esistente nelle zone fuori sagoma

- posa del pacchetto di impermeabilizzazione e di drenaggio;

- realizzazione del nuovo rivestimento interno;

- verniciatura delle pareti.

GESTIONE DEL TRAFFICO:

Tutte le lavorazioni, da inizio a fine lavori, avverranno con la chiusura totale del traffico in galleria. Considerati i volumi di traffico gravanti sulla S.S. 47 della Valsugana, le lavorazioni saranno effettuate nelle sole ore notturne; sono quindi previste due fasi:

- fase notturna (dalle ore 21.00 alle ore 6.00) con chiusura al traffico della galleria ed esecuzione delle lavorazioni previste;

- fase diurna (dalle ore 6.00 alle ore 21.00) con apertura al traffico della galleria e sospensione delle lavorazioni previste.

Il traffico sarà deviato su strade provinciali e comunali come indicato da apposita segnaletica (secondo quanto previsto dall'ordinanza del 10 gennaio scorso del Dirigente del Servizio Gestione Strade).

()