Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 1453 del 24/05/2013

AL LAVORO LE IDROVORE SUL LAGO DI CALDONAZZO

Sono al lavoro le due idrovore installate per facilitare il deflusso nel Brenta delle acque del lago di Caldonazzo. Aspirano in totale circa 2,5 metri cubi al secondo di acqua. Questa viene scaricata a valle del ponte in località Brenta a Caldonazzo. Nella giornata di oggi sono previste anche alcune verifiche sul loro funzionamento.-

Dalle due pompe escono 6 tubi di 30 centimetri di diametro e oltre 500 metri di lunghezza. Per riportare il lago ad una altezza compatibile con lo svolgimento delle attività economiche localizzate sulle sue rive si ritiene necessario abbassare il livello delle acque di 70-80 centimetri. Tempo permettendo si prevede di riuscirci in circa 15 giorni. Le tubazioni sono state poste in opera dal Servizio Bacini Montani della Provincia, le idrovore e i collegamenti elettrici ed idraulici dal Servizio Prevenzione Rischi.(lr) -

()